

## **Informationen zur Ausführung der Anschlüsse (TUAR, Art. 9.1):**

### **Arbeiten zu Lasten der Energie Genossenschaft Vintl und im Entgelt für den Anschluss enthalten:**

Verlegung der vorisolierten Fernwärmerohre mit Absperrungen bis zum 1. trockenen Raum im Hausinneren auf der kürzest möglichen und von der Energie Genossenschaft Vintl festgelegten Trasse; Lieferung der Wärmeübergabestation.

### **Arbeiten zu Lasten des Abnehmers und im Entgelt für den Anschluss nicht enthalten:**

- Grabungsarbeiten, Spitzarbeiten, Kernbohrungen, Umlegung von Leitungen, Umlegung von Schächten oder Entwässerungsrinnen, allgemeine Abdichtungen sowie Rohreinführungsmanschetten, Begrünungen, Pflasterarbeiten usw. auf dem Grundstück des Abnehmers oder im Gebäude des Abnehmers;
- Anschluss der Wärmeübergabestation an das Glasfasernetz.
- Elektrifizierung der Übergabestation.

### **Leistungen der Energie Genossenschaft Vintl, welche dem Abnehmer laut Kostenvoranschlag in Rechnung gestellt werden:**

- Die Kosten der Fernwärmeleitung welche die Distanz von 10 Laufmetern auf dem eigenen Grundstück bis zu den Absperrarmaturen überschreiten;
- Verlegung der Verbindungsleitung von den Absperrarmaturen zur Übergabestation und deren Montage;
- Isolierung (ALU) der Verbindungsrohre von den Absperrarmaturen (erster trockener Raum) bis zur Übergabestation;
- Sonstige außerordentliche Spesen laut Angebot;
- Sind besonders schwierige und aufwendige Anschlussarbeiten erforderlich, wird ein Pauschalangebot erstellt.
- Änderungen an der Fernwärmeleitungen bzw. alle Arbeiten zur Wiederherstellung der Wärmeübergabe gehen zu Lasten des Auftraggebers
- Eventuell provisorische Inbetriebnahmen auf Wunsch des Abnehmers.
- Inbetriebnahmen mit zusätzlicher Heizanlage mit Gas oder Heizöl werden nicht vorgenommen.