

Informativa in merito alla realizzazione degli allacciamenti (art.9.1 TUAR)

Lavori a carico della Cooperativa Energie Vintl e compresi nel corrispettivo per l'allacciamento:

Posa delle tubazioni pre-isolati con dispositivi di interruzione fino al 1.vano coperto del fabbricato, sul tracciato più corto possibile stabilito dalla cooperativa; fornitura della sottostazione di utenza.

Lavori a carico dell'utente e non compresi nel corrispettivo per l'allacciamento:

- Lavori di scavatura, lavori di scalpello, forature per carotaggio, spostamenti di condutture, spostamenti di pozzi o tubazioni di drenaggio, impermeabilizzazione in generale, manicotti per tubazioni, rinverdimenti, pavimentazioni, lastricature e simili sull'areale o nel fabbricato del cliente.
- Allacciamento della sottostazione alla rete di fibra ottica.
- Elettrificazione della sottostazione di utenza.

Lavori effettuati dalla Cooperativa Energie Vintl e addebitati all'utente secondo preventivo:

- I costi di tubazione eccedenti 10 metri di distanza sul proprio terreno tra la rete e i dispositivi di interruzione;
- Posa della rete di raccordo tra i dispositivi di interruzione e la sottostazione di utenza e montaggio della stessa come lavoro in economia;
- L'isolamento in alluminio delle tubazioni tra i dispositivi di interruzione (primo vano coperto) e la sottostazione d'utenza;
- Ulteriori lavori eccezionali come da preventivo;
- In presenza di condizioni di allacciamento tecnicamente difficili e costosi, la cooperativa provvede alla stesura di un preventivo omnicomprensivo;
- Modifiche alle tubazioni nonché tutti gli interventi per il ripristino della fornitura vengono addebitati come lavori in economia.
- Messe in funzione provvisori a richiesta dell'utente;
- Non vengono effettuati allacciamenti in combinazione con ulteriori impianti di riscaldamento a gas o gasolio.